



ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL SANTANA

ROMÂNIA jud.Arad oras.Santana, strada Muncii, nr. 120 A, cp 317280 Tel./Fax 0257-462082-0257-462117, E-mail:contact@primariasantana.ro Site:www.primariasantana.ro

H O T Ă R Ă R E nr. 176/03.11.2015

**PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII „ASFALTARE STRADA ZEFIRULUI
(TRONSON CUPRINS INTRE STRADA M. VITEAZUL SI STRADA C.D.
GHEREA) IN ORASUL SANTANA”**

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,

Având în vedere :

Proiect de hotarare initiat de catre dl. primar Tomuta Daniel Sorin
Referatul de specialitate, Sas Teodor – sing. constructor

prevederile art. 3 litera e din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrari de interventii,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Asfaltare strada Zefirului (tronson cuprins între strada M. Viteazul și strada C.D. Gherea) în orasul Santana”
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin. 4 litera d. din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 15 consilieri care au votat pentru din totalul de 15 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total al consilierilor in functie – 17)

HOTARASTE

Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Asfaltare strada Zefirului (tronson cuprins între strada M. Viteazul și strada C.D. Gherea) în orasul Santana”, cu o valoare totala (fara TVA) în suma de 334.161 lei/75.701 euro, din care C+M 287.310 lei/65.088 euro, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Santana domnul Tomuta Daniel.

Art. 3 - Prezenta se comunica :

- Institutia Prefectului – Judetul Arad,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- Compartimentul urbanism din cadrul Primariei orasului Santana
- Persoane fizice si juridice prin afisaj
- Primarul orasului Santana.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
PUIA SILVIU CATALIN**

P. Puiu

**Contrasemnează:
SECRETARUL ORASULUI SANTANA
jurist SAS VIORICA**



Redactat / Dactilografiat: Poporici Monica

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
ASFALTARE STRADA ZEFIRULUI (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA M. VITEAZUL ȘI STRADA
C.D. GHEREA) ÎN ORAȘUL SÂNTANA
Faza P.Th.+D.E.+C.S.

I. Valoare totală investiție (incl. TVA) : 413,362 mii lei / 93,644 mii €
 din care C+M : 356,264 mii lei / 80,709 mii €
 Din care supusă procedurii de achiziție : 356,264 mii lei / 80,709 mii €

II. Caracteristici tehnice carosabil:

- Amplasament : pe teritoriul administrativ al orașului Sântana, în intravilanul localității Sântana, între intersecțiile străzii Zefirului cu strada M. Viteazul și strada C. D. Gherea
 - În plan : traseul proiectat se menține peste carosabilul existent
 - Lungimea totală traseu proiectat : 0,834 km
 - Lățimea carosabilului : 4,50 m
 - Îmbrăcăminte asfaltică : da
 - Acostamente : 2 x 0,50 m = 1,00 m.

a. Structura rutieră proiectată:

- 6 cm strat de uzură din B.A.16;
- 12 cm strat din piatră spartă.

Pe tronsonul de stradă pietruit (km 0+507,00...km 0+834,00), care prezintă denivelări, înainte de așternerea straturilor structurii proiectate se va efectua o reprofilare a pietruirii existente și o preluare denivelări cu piatră spartă având o grosime medie de 5 cm.

Pe tronsonul de stradă cu îmbrăcăminte bituminoasă asfaltică (km 0+000,00...km 0+507,00) ce prezintă degradări majore ale îmbrăcăminții existente, s-a prevăzut scarificarea îmbrăcăminții existente urmată de o reprofilare.

Pentru porțiunile de stradă unde sunt necesare casete avem următoarea structură rutieră proiectată:

- 6 cm strat de uzură din B.A. 16;
- 20 cm strat din piatră spartă;
- 25 cm strat din balast.

Pe acostamente: deșeuri de carieră

b. Șanțuri din pământ reprofile: : da
 c. Indicatoare de circulație : cedează trecerea - 6 bucăți

III. Durata de realizare a investiției : 2 luni

IV. Finanțarea investiției :

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției

ASFALTARE STRADA ZEFIRULUI
(TRONSON CUPRINS ÎNTRU STRADA M. VITEAZUL ȘI STRADA C.D. GHEREA) ÎN ORAȘUL SĂNTANA
conform HG nr. 28 / 09.01.2008

curs B.N.R., 15 octombrie 2015: 1 euro = 4.4142

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	STRĂZI ÎN ORAȘUL SĂNTANA				
		Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
	PARTEA I-a					
	CAPITOLUL 1					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1.	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	CAPITOLUL 2					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
	TOTAL CAPITOLUL 2					
	CAPITOLUL 3					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1.	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații	1.000	0.227	0.000	1.000	0.227
3.3.	Proiectare și inginerie	8.400	1.903	2.016	10.416	2.360
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistență tehnică	4.200	0.951	1.008	5.208	1.180
	TOTAL CAPITOLUL 3	13.600	3.081	3.024	16.624	3.766
	CAPITOLUL 4					
	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1.	Construcții și instalații					
	Lucrări de drum	287.310	65.088	68.954	356.264	80.709
4.2.	Montaj utilaje tehnologice		0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotări		0.000	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporale		0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOLUL 4	287.310	65.088	68.954	356.264	80.709
	CAPITOLUL 5					
	Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.1. Lucrări de construcții	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.160	0.716	0.000	3.160	0.716
	5.2.1. Comisioane, taxe și cote legale	3.160	0.716	0.000	3.160	0.716
	taxa ISC, 0.6% C+M	1.724	0.391	0.000	1.724	0.391
	casa constructorilor, 0.5% C+M	1.437	0.325	0.000	1.437	0.325
	5.2.2. Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	30.091	6.817	7.222	37.313	8.453
	10% din (1.2+1.3+2+3+4.1)					
	TOTAL CAPITOLUL 5	33.251	7.533	7.222	40.473	9.169
	CAPITOLUL 6					
	Cheltuieli pentru darea în exploatare					
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare					
6.2.	Probe tehnologice					
	TOTAL CAPITOLUL 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL:	334.161	75.701	79.200	413.362	93.644
	din care C + M :					
	(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	287.310	65.088	68.954	356.264	80.709

Întocmit,
ing. Ionuț VESA



DEVIZ FINANCIAR

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
 ASFALTARE STRADA ZEFIRULUI
 (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA M. VITEAZUL ȘI STRADA C.D. GHEREA) ÎN ORAȘUL SÂNTANA

1.1.	Obținerea terenului	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
1.2.	Amenajarea terenului	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
3.1.	Cheltuieli pentru studii de teren		
	a) topografice	lei	- €
	b) geotehnice	lei	- €
	TOTAL:	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
3.2.	Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații		
	a) avize și acorduri	1 000 lei	227 €
	b) autorizație de construcție		
	TOTAL:	1 000 lei	227 €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	1 000 lei	227 €
3.3.	Cheltuieli pentru proiectare și engineering		
	a) D.A.L.I.	lei	- €
	b) P.Th.+C.S.+verificare proiect	5 880 lei	1,332 €
	c) D.E.	2 520 lei	571 €
	TOTAL:	8 400 lei	1,903 €
	TVA (24%)	2 016 lei	457 €
	TOTAL (inclusiv TVA):	10 416 lei	2,360 €
3.4.	Cheltuieli pentru organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor		
	a) întocmirea documentației de licitație	lei	- €
	b) multiplicarea documentației	lei	- €
	c) corespondență, anunțuri	lei	- €
	d) onorariile participanților	lei	- €
	e) anunțuri publicitare	lei	- €
	TOTAL:	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
3.5.	Consultanță	lei	- €
	TVA (24%)	lei	- €
	TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
3.6.	Asistență tehnică		
	a) asistență tehnică	1 400 lei	317 €
	b) supraveghere tehnică	2 800 lei	634 €
	TOTAL:	4 200 lei	951 €
	TVA (24%)	1 008 lei	228 €
	TOTAL (inclusiv TVA):	5 208 lei	1,180 €
4.1.	Cheltuieli pentru investiția de bază		
	Lucrări de drum	287 310 lei	65 088 €
	TOTAL:	287 310 lei	65,088 €
	TVA (24%)	68 954 lei	15 621 €
	TOTAL (inclusiv TVA):	356 264 lei	80,709 €

5.1. Organizare de șantier		
a) strada	lei	- €
TOTAL:	lei	- €
TVA (24%)	lei	- €
TOTAL (inclusiv TVA):	lei	- €
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare		
a) casa socială a constructorilor (0,5% C+M)	1 437 lei	325 €
b) comisionul băncii finanțatoare	lei	
c) taxa aferentă ISC (0,5% C+M) conf. L50/1991	1 437 lei	325 €
d) taxa aferentă ISC (0,1% C+M) conf. L453/2001	287 lei	65 €
TOTAL	3 160 lei	716 €
TVA (24%)	lei	- €
TOTAL (inclusiv TVA):	3 160 lei	716 €
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 % din 1.2+1.3+2+3+4.1)	30 091 lei	6,817 €
TVA (24%)	7 222 lei	1,636 €
TOTAL (inclusiv TVA):	37 313 lei	8,453 €

Întocmit,
ing. Ionuț VESA



DEVIZ PE OBIECT

aferent obiectivului de investiție:
 ASFALTARE STRADA ZEFIRULUI
 (TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA M. VITEAZUL ȘI STRADA C.D. GHEREA) ÎN ORAȘUL SĂNTANA

curs B.N.R., 15 octombrie 2015; 1 euro = 4.4142

Nr.crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA		T.V.A.	Valoarea pe categorii de lucrări, inclusiv TVA	
		mii lei	mii euro		mii lei	mii lei
	I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII					
1	LUCRĂRI DE TERASAMENTE	11.209	2.539	2.690	13.899	3.149
2	STRUCTURĂ RUTIERĂ	272.073	61.636	65.298	337.371	76.428
3	LUCRĂRI ACCESORII	4.028	0.913	0.967	4.995	1.132
	TOTAL I :	287.310	65.088	68.954	356.264	80.709
	II - MONTAJ					
	Montaj utilaje și echipamente tehnologice					
	TOTAL II :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	III - PROCURARE					
	Utilaje și echipamente tehnologice					
	Utilaje și echipamente de transport					
	Dotări					
	TOTAL III :	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	287.310	65.088	68.954	356.264	80.709

Întocmit
 ing. Ionuț VESA

